RENTAI · INDUSTRIAL EQUIPMENT

Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai) | Suhe Center, district de Jinshui, ville de Zhengzhou, province du Henan, Chine | WhatsApp +86 185 3097 6313 | Email info@hnrentaitech.com

Broyeur Raymond

Équipements de broyage · Modèle: 3R2115–5R4119

Broyeur Raymond pour la barytine, la calcite, le feldspath potassique, le verre et plus de 280 matières non explosives de dureté Mohs inférieure à 7 et d'humidité de 6%.

Paramètres techniques

Modèle	Nombre de rouleaux de broyage	Dimensions des rouleaux de broyage	Diamètre intérieur et hauteur de l'anneau de broyage (mm)	Taille maximale d'alimentation (mm)	Granulométrie du produit fini (mm)	Capacité de traitement (t/h)	Puissance de l'appareil principal (kw)	Poids (t)	Dimensions hors tout (L×l×H) mm
3R2115	3	210 × 150	630 × 150	15	0.044-0.2	0.4-1.6	15	3.6	4500 × 2800 × 5800
3R2615	3	260 × 150	780 × 150	20	0.044-0.2	0.8-2.5	18.5	4.2	5650 × 3305 × 5950
3R2715	3	270 × 150	830 × 150	20	0.044-0.2	0.9-2.8	22	4.8	5600 × 3400 × 5900
4R2715	4	270 × 150	830 × 150	20	0.044-0.2	1.1-3.0	22	5.0	5600 × 3400 × 5900
4R3016	4	300 × 160	880 × 160	20	0.044-0.2	1.2-3.5	30	8.5	6500 × 4100 × 5200
4R3216	4	320 × 160	970 × 160	25	0.044-0.2	1.8-4.5	37	15	9900 × 5800 × 10580
5R4119	5	410 × 190	1270 × 190	25	0.044-0.2	2.5-6.5	75	25	10500 × 6500 × 13530

Matières applicables

Calcaire

Applications

Production de poudres minérales, chimiques et de matériaux de construction.

Principe de fonctionnement

Des rouleaux broient la matière contre une bague de broyage ; la poudre classée sort du broyeur tandis que la matière grossière retourne pour être rebroyée.

Pièces d'usure et matériaux

À confirmer

> Toutes les valeurs ci-dessus sont reproduites du catalogue produits Henan Rentai et confirmées dans l'accord technique avant le contrat.

Tous droits réservés. — Henan Rentai Machinery Co., Ltd. (Société de Machines Henan Rentai). Les fiches techniques et guides de cette page sont générés à partir du catalogue publié. La configuration finale est confirmée dans l’accord technique signé.